

	numer i nazwa pomieszczenia	13 Kruszenie (magazyn surowca)	14 Peklowanie	15 Dojrzewanie	16 Stabilizacja	17 Magazyn wyrobów gotowych
1	Temperatura -zakres regulacji [°C]	0-4	0-35	0-35	0-35	0-8
2	Wilgotność - zakres regulacji [%Rh]	wynikowa	70-85	70-85	70-85	wynikowa
3	Wymiany powietrza- zakres regulacji [ilość wymian na 1 h]	od 1 do 3	od 0,5 do regulacji co 0,5 do wartości 3	od 0,5 do regulacji co 0,5 do wartości 3	od 0,5 do regulacji co 0,5 do wartości 3	od 1 do 3
4	Tolerancja temperatury '+/-'... [°C]	+/- 3 st C	+/- 3 st C	+/- 3 st C	+/- 3 st C	+/- 3 st C
5	tolerancja wilgotności +/- ... [% RH]	nie dotyczy	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	nie dotyczy
6	Minimalny czas dojścia pomieszczenia do temp. zadanej po wymianie całego wsadu, z izolowaną posadzką.	24 h/2,5t	24 h/2,5t	24 h/2,5t	24 h/2,5t	24 h/2,5t
7	Max. czas przejścia z temp. minimalnej do temp. maksymalnej w pomieszczeniu z pełnym wsadem i izolowana posadzką.	24 h/2,5t	24 h/10t	24 h/2,5t	24 h/5t	24 h/5t
8	Gradient rozkładu temp. w pomieszczeniu ? [°C],	./-3	./-3	./-3	./-3	./-3
9	Niezależne zadawanie parametrów temp. i wilg. w komorach	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Mieszanie się powietrza pomiędzy komorami	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

11 Uwagi:

- a. Podane parametry dotyczą pomieszczeń z zamkniętymi drzwiami i ustabilizowanymi parametrami w tym posadzki.